

967, Panamá, Villa María, Municipio de Villa María

Galpon Comercial

967, Panamá, Villa María, Municipio de Villa María

Estado: Activo

Resumen de la obra	
Total mano de obra (presupuestos confirmados)	\$2.448.000
Total materiales	\$1.367.750
TOTAL GENERAL	\$3.815.750

Labores de la obra

Labor	Estado	Responsable	Mano de obra	Materiales	Total
TECHO DE CHAPA	Avanzada	Javier Gutiérrez	\$0	\$0	\$0
Excavación viga fundación	Planificada	Benuz Ursagatti	\$612.000	\$700.000	\$1.312.000
Armado hierro encadenado fundación	Planificada	Benuz Ursagatti	\$748.000	\$212.750	\$960.750
Capa aisladora ladrillo hormigón	Planificada	Benuz Ursagatti	\$680.000	\$355.000	\$1.035.000
Impermeabilización mampostería aisladora	Planificada	Benuz Ursagatti	\$408.000	\$100.000	\$508.000
Parrilla base columnas	Sin asignar	Sin asignar	\$0	\$0	\$0

TECHO DE CHAPA			
Estado	Avanzada	Responsable	Javier Gutiérrez
Inicio est.	-	Fin est.	-
Mano de obra	\$0	Materiales	\$0
TOTAL LABOR	\$0		
Sin materiales cargados.			

Excavación viga fundación			
Estado	Planificada	Responsable	Benuz Ursagatti
Inicio est.	-	Fin est.	-
Mano de obra	\$612.000	Materiales	\$700.000
TOTAL LABOR	\$1.312.000		

MATERIALES							
Material	Tipo	Unidad	Cantidad	Precio unit.	Subtotal	Stock	Origen
Hormigon Elaborado	construccion en seco	m³	5	\$140.000	\$700.000	-5	propio

Armado hierro encadenado fundación

Estado	Planificada	Responsable	Benuz Ursagatti
Inicio est.	-	Fin est.	-
Mano de obra	\$748.000	Materiales	\$212.750
TOTAL LABOR	\$960.750		

MATERIALES							
Material	Tipo	Unidad	Cantidad	Precio unit.	Subtotal	Stock	Origen
Hierro Construccion 8	hierro	barra	20	\$10.000	\$200.000	0	propio
estribos de 20 x 30	hierro	unidad	86	\$0	\$0	0	propio
Alambre	hierro	kg	3	\$4.250	\$12.750	-3	propio

Capa aisladora ladrillo hormigón

Estado	Planificada	Responsable	Benuz Ursagatti
Inicio est.	-	Fin est.	-
Mano de obra	\$680.000	Materiales	\$355.000
TOTAL LABOR	\$1.035.000		

MATERIALES							
Material	Tipo	Unidad	Cantidad	Precio unit.	Subtotal	Stock	Origen
Ladrillo de Portante 12	construccion en seco	unidad	150	\$1.500	\$225.000	-150	propio
Bolsa Cemento Holcim	construccion en seco	bolsa	10	\$13.000	\$130.000	-10	propio

Impermeabilización mampostería aisladora

Estado	Planificada	Responsable	Benuz Ursagatti
Inicio est.	-	Fin est.	-
Mano de obra	\$408.000	Materiales	\$100.000
TOTAL LABOR	\$508.000		

MATERIALES

Material	Tipo	Unidad	Cantidad	Precio unit.	Subtotal	Stock	Origen
Papel Ruberoi - Papel de Brea	aislante	rollo	2	\$20.000	\$40.000	-2	propio
Hidrofugo Silka x 20 L	Pintura Aislante	unidad	1	\$40.000	\$40.000	-1	propio
Pintura Asfaltica x 4 Litros	aislante	unidad	1	\$20.000	\$20.000	-1	propio

Parrilla base columnas

Estado	Sin asignar	Responsable	Sin asignar
Inicio est.	-	Fin est.	-
Mano de obra	\$0	Materiales	\$0
TOTAL LABOR	\$0		

Sin materiales cargados.